

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение**

**"Российская государственная библиотека"
Филиал**

Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.15



МОСКВА 2017

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека"			
Фактический адрес	Московская область, город Химки, ул. Библиотечная, д.15			
Юридический адрес	Московская область, город Химки, ул. Библиотечная, д.15			
Телефон/ E-mail	+7 (495) 570-03-66			
Наименование объекта	Филиал Читальные залы отдела диссертаций (ОД)			
Количество и назначение входов	1 главный вход без пандуса			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				200 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				да
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				частично
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов Полная доступность первого этажа			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Входная группа	частично	частично	нет	частично
Пути движения	да	да	нет	частично
Зона оказания услуги	да	да	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	частично	нет	да
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	частично	частично	нет	частично
Доступность услуги	да	да	нет	нет
Доступность итоговая	Объект частично доступен			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Вход (входы) в здание	Рекомендуется разместить тактильную табличку с азбукой Брайля, с информацией об объекте. Провести работы по реконструкции наружных ступеней с установкой поручней. Установить пандус с нескользящим покрытием.
Путь (пути) движения внутри здания	Нанести контрастное окрашивание ступеней.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не требуется
Все зоны и участки объекта в целом	Провести работы по реконструкции входной группы

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не планируется.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «23» мая 2017 г.

Дата составления паспорта «23» мая 2017 года.

Руководитель организации



/Ф.И.О/

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве (удостоверение №45 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Ялышева М.В.

/Ф.И.О/

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту

Наименование объекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" (Филиал) Читальные залы отдела диссертаций (ОД)
Фактический адрес	Московская область, город Химки, ул. Библиотечная, д.15
Телефон	+7 (495) 570-03-66
Вид деятельности	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Форма собственности объекта	федеральная
Объем предоставляемых услуг	200
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	1 главный вход
Год постройки	1973г.
Год последней реконструкции	--

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Автостоянка посетителей имеется						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	в соответствии с п.3.3 СНиП 35-01-2001	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют	--	Указатели размещаются при отсутствии прямой видимости доступа на вход на объект от входа на территорию	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С

- *места отдыха	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются		К, О
-----------------	-------------	----	----------------------	---------	--	------

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

Главный вход

Габариты площадки (ширина)	соответствует	--	соответствует	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина)	соответствует	--	соответствует	Не менее 1,5 м, при автоматически х дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	отсутствует	--	п. 3.32 СНиП 35-01	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг,	Имеется частично	Рекомендуется разместить	п. 3.1 СНиП 35-01	Наличие		Г

часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)		ь тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте.				
Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	отсутствует	--	в соответствии п.3.14 СНиП 35-01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		К, О
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу да 0,6 м до марша	отсутствует	Установить тактильную полосу перед лестничным маршем внизу.	3.21 СНиП 35-01 ГОСТ Р 52875	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	отсутствует	Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней	4.15 СП 35-01 5.2.12. СП 59.13330	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

		ступеней				
Поручни с двух сторон	отсутствуют	Необходимо провести работы по реконструкции наружной лестницы с установкой поручней (ступени в аварийном состоянии)	3.32 СНиП 35-01	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
Высота подъема ступени	0,15м		3.28 СНиП 35-01	от 0,15 до 0,17м	Допустимо несоответствие	О, С
Глубина проступи	0,30м		3.28 СНиП 35-01	От 0,27 до 0,35 м	Допустимо несоответствие	О
Единообразная геометрия ступеней	имеется		3.27 СНиП 35-01	Допустима другая геометрия для первых трех ступеней	Допустимо несоответствие	О, С
Двери распашные, автоматические	распашные	--	--	Справочно	распашные, автоматические	к
- ширина дверного проема в свету	0,9 м	--	3.23 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	соответствует	--	Допустимо несоответствие	0,025 м и менее	более 0,025 м	К

Пандус наружный	отсутствует	Необходимо установить пандус с нескользящим покрытием и поручнями	п.3.29, 3.18 СНиП 35-01			
Коридоры/холл						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	соответствует	--	в соответствии с п. 3.18 СНиП 35-01-2001	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	соответствует	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП 35-01-2001	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	соответствует	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП 35-01-2001	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления	частично	Рекоменду	--	Имеются		К, Г

движения, входа, выхода		ется			Допустимо отсутствие	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют	разместит ь указатели направлен ия	--	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют	движения, входа, выхода, экраны, текстовые табло,	Допустимо отсутствие	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют	аудиовизу альные информац ионно- справочны е системы, тактильны е схемы с азбукой Брайля.	Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют		--	Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеются	--	в соответствии с п. 4.14 СНиП 35-01- 2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на	имеется	--	в	Наличие	Допустимо	

каждом этаже			соответствии с п. 4.14 СНиП 35-01- 2001		отсутствие	
*Навесное оборудование , выступ в зону движения	имеется	--	--	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	отсутствует	--	в соответствии с п. 4.15 СНиП 35-01- 2001	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	имеются	--	в соответствии с п. 3.32 СНиП 35-01- 2001	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	отсутствуют	--	имеется междуэтажны й лифт	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *не травмирующие окончания	отсутствуют	--	--	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствуют	--	--	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт для пассажиров	2 лифт	--	имеется	Имеется		
- длина	1,25 м	--	п.4.3 ГОСТ Р51631 п.3.35 СНиП	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	1,1 м	--		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	0,65м	--		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К

			35-01-2001 Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11,12			
-* поручни	отсутствует	--	Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11	Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	отсутствует	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	Допустимо	Г
*Звуковая информация	отсутствует	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	отсутствие	С
*Знак доступности	отсутствует	--	5.5.1. СП 59.13330	Наличие	Допустимо	К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствуют	--	5.2.20 СП 59.13330	Наличие	отсутствие	К, Г
Лифт для инвалидов	1 лифт	--	имеется	Имеется		
- длина	2,1 м	--	п.4.3 ГОСТ Р51631 п.3.35 СНиП 35-01-2001 Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11,12	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К

- ширина	1,3 м	--		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	0,9м	--		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	имеются	--	Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11	Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	имеется	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	Допустимо	Г
*Звуковая информация	отсутствует	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	отсутствие	С
*Знак доступности	отсутствует	--	5.5.1. СП 59.13330	Наличие	Допустимо	К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствуют	--	5.2.20 СП 59.13330	Наличие	отсутствие	К, Г
Лифт грузовой (с лифтером)						
- длина	2,1 м	--	п.4.3 ГОСТ Р51631 п.3.35 СНиП 35-01-2001 Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11,12	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	1,6 м	--		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	1,1 м	--		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	имеются	--	Технический	Имеется	Допустимо	О


			регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11		отсутствие	
*Световая информация	отсутствует	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	Допустимо	Г
*Звуковая информация	отсутствует	--	п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	отсутствие	С
*Знак доступности	отсутствует	--	5.5.1. СП 59.13330	Наличие	Допустимо	К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствуют	--	5.2.20 СП 59.13330	Наличие	отсутствие	К, Г
Обслуживание в читальном зале			--			
Ширина проема двери в свету	соответствует	--	--	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	соответствует	--	п.3.23 СНиП 35-01	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	имеется	--	п.3.53 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	Не соответствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	не соответствует	--	6.8.6 ГОСТ 51671	0,016 м и более	Не учитывается	С

Санузел для посетителей	имеется	--	--	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствует	--	п.3.63 СНиП 35-01-2001	Имеется	-	
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	соответствует	--	--	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	соответствует	--	--	0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,9м	--	п.5.28 СНиП 35-01-2001	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	отсутствует	--	п.3.67 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О

Заключение: Российская государственная библиотека (Филиал) расположенный в здании по адресу: Московская область, город Химки, ул. Библиотечная, д.15 частично доступен для людей с ограниченными возможностями. Входная группа обрadowана ступенями, которые находятся в аварийном состоянии, без поручней. Наружный пандус отсутствует.

При необходимости возможен проезд инвалидов-колясочников через въездные ворота для спецтранспорта, непосредственно в здание. Далее передвижение между этажами осуществляется на двух небольших пассажирских лифтах, 1 большом лифте и грузовом лифте при сопровождении лифтера. Пути движения по этажам без перепадов высот и порогов. В читальных залах имеются места для инвалидов-колясочников.

Объект доступен для инвалидов категории «К» и «О», для инвалидов категории «Г» и «С» объект не доступен.



Перечень нормативных документов

- СНИП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Знания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

